

广西壮族自治区

桂林市资源生态环境局文件

资环综表〔2025〕7号

关于资源县固废综合利用项目环境影响 报告表的批复

桂林市顺华建材有限责任公司：

你公司报来的《资源县固废综合利用项目环境影响报告表》及报批申请收悉。经研究，批复如下：

一、环境影响报告表按规范编制，对项目及周围环境状况作了简要评价，提出了明确的污染防治对策和建议，符合项目环境管理要求，可作为该项目污染防治及环境管理的主要依据。

二、该项目属新建项目。项目地点位于资源县资源镇晓锦茶园村，占地面积 7992m²。总投资 1000 万元，其中环保投资 79.4 万元，环保投资占总投资比例 7.94%。建设规模为年产碎石 40 万 t/a，机制砂 160 万 t/a。该项目在全面落实《报告表》提出的环境保护措施后，环境不利影响能得到一定的缓解和控制，对环境保护目标的影响能控制在国家规定的标准内，因此我局同意你

单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

项目代码：2508-450329-04-01-447306。

三、项目重点做好以下环境保护工作：

（一）为防止大气污染，项目应采取以下环保措施。

1、项目物料装卸产生的粉尘为无组织排放，在装料过程中采用喷雾降尘，装卸均位于半封闭式料仓内。

2、项目破碎、制砂、筛分工序产生的无组织粉尘采用湿式作业，项目生产工序位于半封闭式厂房内，通过在厂区设置喷雾炮降尘，减少粉尘向厂界外扩散。厂界排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值要求。

3、项目车辆运输扬尘采用洒水降尘措施。项目运输车辆行驶经过村庄等敏感目标时，采取运输时覆盖帆布、降低车速等措施

4、厨房产生的油烟，经油烟净化器处理后通过专用排烟道排放，达到《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)中的最高允许排放浓度要求。

（二）为防止水污染，项目应做好以下环保措施。

1、在场地内及场地四周修筑排水沟，初期雨水通过初期雨水收集池收集排入清水池处理后用于生产。

2、食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一起经化粪池处

理后，用于周边园地、林地施肥。

3、厂区出入口处设置车轮清洗池，对出厂车辆车轮进行清洗，洗车废水循环使用，不外排。

4、生产废水回用于生产，不外排

（三）为防止固体废物的污染，项目应做好以下环保措施。

1、职工生活垃圾集中收集后，由项目所在区域乡镇环卫系统统一外运处理。厨余垃圾单独收集，放置在有盖容器内，收集后委托给有相应处置能力单位清运处理。

2、废机油用于项目机械设备二次润滑；废机油桶、含油抹布、含油手套暂存危险废物暂存间内，定期交由有资质的单位处置。

3、污水罐污泥和洗车池沉渣综合利用，外售给制砖厂做制砖原料。

（四）为防止噪声污染，项目应做好以下环保措施。

项目营运期间选用低噪机械设备，加装减振器，做好基础减振，项目产生的噪声排放必须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

四、建设单位要执行污染防治与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工验收合格后方可投入正式使用。

五、自本批复下达之日起超过5年，方决定项目开工建设的，其环境影响报告表需报我局重新审核。项目的性质、规模、地点、

采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批项目的环境影响评价文件。

六、有机衔接环境影响评价与排污许可工作，按照《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》，将批准的环境影响评价文件中各项环境保护措施、污染源排放清单及其他有关环境管控要求纳入排污许可中，做到持证排污，依法排污。

七、请自觉接受国土、林业等部门的监管并按部门要求办理好相关审批手续。

八、项目应按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。



(信息主动公开)